



เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2		
เจ้าของโครงการ	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	งานวางแผนและพัฒนากายภาพ กองแผนงาน		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	25	หน้า
ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
วันที่ประมาณราคา	25 เมษายน พ.ศ. 2567		

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานส่วนที่ 1 (งานก่อสร้างอาคาร)		1.2559	-	-
	- งานวิศวกรรมโครงสร้าง	204,376.15		256,676.01	
	- งานสถาปัตยกรรม	10,708,905.91		13,449,314.93	
	- งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร	3,205,758.74		4,026,112.40	
	- งานระบบประปา - สุขาภิบาล	1,850,491.32		2,324,032.05	
	- งานครุภัณฑ์สิ่งทำ	2,435,250.00		3,058,430.48	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			









รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

23,114,565.86

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 4,265 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 5,420 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิรันดร์ แสงพุ่ม | กรรมการ |
| 3. นายกมล สังข์เกิด | กรรมการ |
| 4. นายจารึก จำกลาง | กรรมการ |
| 5. นายยุทธพงษ์ วัฒนกุลเจริญ | กรรมการ |
| 6. นางสาวภัทรภร เฉลยจรรยา | กรรมการและเลขานุการ |
| 7. นางพนิดา วิริยะอารี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. นางสาวมัลลิกา กาญจนครุฑ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน : กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนำชมราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
1	กลุ่มงานที่ 1 (อาคาร)								
1.1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานรื้อถอน								
	รื้อถอนรั้วเดิม	62.50	ม.	-	-	70.00	4,375.00	4,375.00	
1.2	งานโครงสร้างอาคาร								
	ซ่อมโครงสร้างอาคาร ค.ส.ล.	38.00	ตำแหน่ง	450.00	17,100.00	135.00	5,130.00	22,230.00	
1.3	งานระบายน้ำ								
	ดินชุด ถม	150.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	16,800.00	16,800.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	84.00	ลบ.ม.	420.56	35,327.04	112.00	9,408.00	44,735.04	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	2,140.19	6,420.57	426.00	1,278.00	7,698.57	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ขึ้น 3 ขนาด \varnothing 0.80 ม.	49.00	ท่อน	1,032.71	50,602.79	309.81	15,180.83	65,783.62	
	ปูนทรายยาแนวรอยต่อท่อ	164.83	ม.	10.90	1,796.64	6.40	1,054.91	2,851.55	
	บ่อพักสำเร็จรูปสำหรับ ท่อ \varnothing 0.80 ม.	4.00	บ่อ	3,625.00	14,500.00	1,087.50	4,350.00	18,850.00	
	ต่อปากบ่อ								
	คอนกรีต 1:2:4	0.75	ลบ.ม.	2,214.95	1,661.21	466.00	349.50	2,010.71	
	เหล็กเสริม RB. \varnothing 9 mm. SR.24	14.95	กก.	22.47	335.92	4.40	65.78	401.70	
	ลวดผูกเหล็ก	0.45	กก.	74.77	33.53	-	-	33.53	
	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม.	32.88	กก.	21.82	717.44	12.00	394.56	1,112.00	
	งานสีรองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว	1.00	ตร.ม.	30.00	30.00	38.00	38.00	68.00	
	แบบหล่อคอนกรีต	2.40	ตร.ม.	400.00	960.00	-	-	960.00	
	ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	-	-	139.00	417.00	417.00	
	ตะปู	0.75	กก.	46.73	35.04	-	-	35.04	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานรื้อถอน								
	- พื้นที่ชั้น 1 (พักผ่อนภายนอก, ทางเดิน)								
	- งานรื้อถอนบล็อคูทุทางเท้า	323.00	ตร.ม.	-	-	50.00	16,150.00	16,150.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคา (กระเบื้องว่าวสีเมมตันโบราณ)	170.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,250.00	4,250.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนไม้เชิงชาย	83.50	เมตร	-	-	10.00	835.00	835.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	55.70	ตร.ม.	-	-	35.00	1,949.50	1,949.50	รื้อขึ้นไป
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	87.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,175.00	2,175.00	รื้อขึ้นไป
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องหินขัด, หล่อในที่	118.50	ตร.ม.	-	-	50.00	5,925.00	5,925.00	รื้อขึ้นไป
	- งานรื้อถอนชั้นบันไดฉิวหินขัด, กรวดล้าง	12.50	เมตร	-	-	50.00	625.00	625.00	รื้อขึ้นไป
	- พื้นที่ชั้น 1 - ชั้น 5 (โถงบันได, โถงทางเดิน, บันไดหนีไฟ)								
	- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมช่องโถงทางเดิน	20.92	ตร.ม	-	-	100.00	2,092.00	2,092.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนชุดประตูหนีไฟ	22.14	ตร.ม	-	-	200.00	4,428.00	4,428.00	รื้อกอง
	- พื้นที่ชั้น 1 - ชั้น 5 (ห้องพัก)								
	- งานรื้อถอนบานประตูแบบบานเปิดเดี่ยวมีช่องระบายอากาศ (รวมงานติดตั้ง)	105.00	ชุด	-	-	130.00	13,650.00	13,650.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนช่องระบายอากาศ	210.00	ชุด	-	-	100.00	21,000.00	21,000.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างไม้แบบบานเกล็ด (ภายในห้องพัก)	105.00	ชุด	-	-	100.00	10,500.00	10,500.00	รื้อกอง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
F4	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กความเสียด ปรับระดับพื้นด้วยซีเมนต์ SELF-LEVELING	408.50	ตร.ม.	862.00	352,127.00	120.00	49,020.00	401,147.00	
	พร้อมระบบกันซึมชนิดโพลียูรีเทนสูตรน้ำพร้อมเสริมตาข่ายไพบออร์								
F5	พื้นปูลิตอคอนกรีตรูปทรงหกเหลี่ยม ทน 6 ซม.	290.00	ตร.ม.	665.50	192,995.00	75.00	21,750.00	214,745.00	
	งานปรับพื้นที่พร้อมงานบดอัดพื้นดินเดิม	28.44	ลบ.ม	-	-	99.00	2,815.56	2,815.56	
	งานขอบคัน ค.ส.ล.	213.00	เมตร	275.00	58,575.00	89.00	18,957.00	77,532.00	
F7	พื้น ค.ส.ล. เดิม ปรับระดับด้วยทรายถม เทพื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน	8.60	ตร.ม.	309.50	2,661.70	89.00	765.40	3,427.10	
	รวมราคางานพื้น							2,423,010.16	
	2.3 งานผนัง								
ผ 1	ผนังเดิม (ภายนอก) ทาสีน้ำพลาสติก	3,590.00	ตร.ม.	47.00	168,730.00	31.00	111,290.00	280,020.00	
ผ 2	ผนังเดิม (ภายใน) ทาน้ำยากันเชื้อรา ทาสีน้ำพลาสติก	5,950.00	ตร.ม.	54.50	324,275.00	48.00	285,600.00	609,875.00	
ผ 3	ผนังเดิม (ภายใน) ทาสีน้ำพลาสติก	1,520.00	ตร.ม.	36.00	54,720.00	28.00	42,560.00	97,280.00	
ผ 4	ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ (PORCELAIN) ขนาด 0.30x0.60ม.	2,378.00	ตร.ม.	350.00	832,300.00	189.00	449,442.00	1,281,742.00	
	คิ้ว PVC แบบโค้ง จขอบงาน	2,236.00	ม.	56.00	125,216.00	-	-	125,216.00	
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา	196.00	ตร.ม.	187.00	36,652.00	56.00	10,976.00	47,628.00	
	งานฉาบปูนเรียบผนัง	449.00	ตร.ม.	45.50	20,429.50	80.00	35,920.00	56,349.50	
	งานเสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.	477.50	ม.	79.00	37,722.50	44.00	21,010.00	58,732.50	
	รวมราคางานผนัง							2,556,843.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	2.4 งานฝ้าเพดาน								
C1	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9มม. แบบฉาบเรียบ	461.00	ตร.ม.	298.00	137,378.00	75.00	34,575.00	171,953.00	
	งานทาสีน้ำพลาสติก (มอก.2321-2549)	461.00	ตร.ม.	33.00	15,213.00	28.00	12,908.00	28,121.00	
C2	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9มม. ชนิดกันชื้น แบบฉาบเรียบ	156.00	ตร.ม.	343.00	53,508.00	75.00	11,700.00	65,208.00	
C3A	ฝ้าเพดานท้องพื้นสำเร็จรูปเดิม ทาฉาบกันเชื้อรา ทาสีน้ำพลาสติก (มอก.2321-2549)	1,518.00	ตร.ม.	54.50	82,731.00	48.00	72,864.00	155,595.00	
C3B	ฝ้าเพดานท้องพื้นสำเร็จรูปเดิม ทาสีน้ำพลาสติก (มอก.2321-2549)	326.00	ตร.ม.	36.00	11,736.00	28.00	9,128.00	20,864.00	
C4	ฝ้าเพดานท้องพื้น ค.ส.ล. เดิม ทาสีน้ำพลาสติก (มอก.2321-2549)	770.00	ตร.ม.	36.00	27,720.00	28.00	21,560.00	49,280.00	
C5	ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ไล่เสียง ฉาบร่องวี ทุกระยะ 3 นิ้ว ทน 4มม.	55.70	ตร.ม.	253.00	14,092.10	94.00	5,235.80	19,327.90	
	งานทาสีน้ำพลาสติก (มอก.2321-2549)	461.00	ตร.ม.	33.00	15,213.00	28.00	12,908.00	28,121.00	
	รวมราคางานฝ้าเพดาน							538,469.90	
	2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป4 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90x2.05ม.	105.00	ชุด	4,108.00	431,340.00	120.00	12,600.00	443,940.00	เฉพาะงานบางประตู
	- ป5 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80x2.05ม.	105.00	ชุด	3,334.00	350,070.00	105.00	11,025.00	361,095.00	เฉพาะงานบางประตู
	- ป6 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70x2.05ม.	210.00	ชุด	3,670.00	770,700.00	90.00	18,900.00	789,600.00	เฉพาะงานบางประตู
	- ป8 ประตูบานเปิดเดี่ยวเหล็ก ชนิดทนไฟ ขนาด 0.90x2.05ม.	12.00	ชุด	20,710.00	248,520.00	1,000.00	12,000.00	260,520.00	
	- น3 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.20x1.30ม.	105.00	ชุด	4,395.00	461,475.00	-	-	461,475.00	
	- น4 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม ขนาด 0.80x0.80ม.	210.00	ชุด	2,287.00	480,270.00	-	-	480,270.00	
	- น7 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม ขนาด 1.50x1.80ม.	10.00	ชุด	8,100.00	81,000.00	-	-	81,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	- น8 ผนังต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.35x3.10ม.	5.00	ชุด	10,462.00	52,310.00	-	-	52,310.00	
	- M1 ช่องตะแกรงมุ้งลวดกันแมลง ขนาด 1.05x1.85ม.	2.00	ชุด	2,910.00	5,820.00	-	-	5,820.00	
	- M2 ช่องตะแกรงมุ้งลวดกันแมลง ขนาด 1.85x2.65ม.	4.00	ชุด	7,350.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
	- M3 ช่องตะแกรงมุ้งลวดกันแมลง ขนาด 1.85x4.05ม.	2.00	ชุด	11,235.00	22,470.00	-	-	22,470.00	
	- R1 ช่องกรอบตาข่ายกันนก ขนาด 1.20x1.60ม.	105.00	ชุด	1,400.00	147,000.00	-	-	147,000.00	
	- R2 ช่องกรอบตาข่ายกันนก ขนาด 0.8x1.25ม.	105.00	ชุด	1,050.00	110,250.00	-	-	110,250.00	
	- ช่องกรอบไม้เนื้อแข็งสำหรับติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 0.25x0.25ม. (ช่องภายใน)	105.00	ชุด	260.00	27,300.00	-	-	27,300.00	
	รวมราคางานประตุ - หน้าที่ต่าง							3,272,450.00	
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	2.6.1 ห้องน้ำ 1, 2								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมชุดอ่างแบบแขวน	105.00	ชุด	1,580.00	165,900.00	450.00	47,250.00	213,150.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก	105.00	ชุด	450.00	47,250.00	-	-	47,250.00	
	- สะดืออ่างแบบกด ชนิดมีรูน้ำถัน	105.00	ชุด	290.00	30,450.00	-	-	30,450.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบ P-TRAP	105.00	ชุด	390.00	40,950.00	-	-	40,950.00	
	- สติปวาล์วลิปิด-ปิดน้ำแบบ 1 ทาง	315.00	ชุด	160.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
	- สายน้ำดี ชนิดสายสแตนเลสถัก	105.00	ชุด	100.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- โถสุขภัณฑ์ชักโครกแบบสองชั้น รุ่นประหยัดน้ำ 3-4.5 ลิตร	105.00	ชุด	2,450.00	257,250.00	450.00	47,250.00	304,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	- สายลัดขั้ว	105.00	ชุด	310.00	32,550.00	35.00	3,675.00	36,225.00	
	- ฝักบัวกันแข็งพร้อมกันฝักบัว	105.00	ชุด	1,920.00	201,600.00	170.00	17,850.00	219,450.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำฝักบัวแบบฝังผนัง	105.00	ชุด	1,300.00	136,500.00	-	-	136,500.00	
	- ที่ใส่สบู่	105.00	ชุด	190.00	19,950.00	70.00	7,350.00	27,300.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระแบบผนัง	105.00	ชุด	260.00	27,300.00	70.00	7,350.00	34,650.00	
	- ราวจวนผ้า	105.00	ชุด	340.00	35,700.00	70.00	7,350.00	43,050.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง	210.00	ชุด	350.00	73,500.00	25.00	5,250.00	78,750.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น ชนิดดักกลิ่น หน้าแปลน 4 นิ้ว	315.00	ชุด	270.00	85,050.00	75.00	23,625.00	108,675.00	
	- กระเบื้องปู หน้า 5มม. เจียรขอบเรียบ ขนาด 0.60x0.90ม.	105.00	ชุด	797.00	83,685.00	70.00	7,350.00	91,035.00	
								1,472,835.00	
	2.7 งานเบ็ดเตล็ด								
	2.7.1 งานป้ายชื่อ								
	- งานป้ายชื่อห้องพัก	105.00	ชุด	130.00	13,650.00	10.00	1,050.00	14,700.00	
	2.7.2 งานหลังคาคลุมโรงพักผ่อนภายนอก								
	- แผ่นหลังคากระเบื้องคอนกรีต ชนิดแผ่นไม้เนื้อยาว 33x42ซม.	1,774.00	แผ่น	32.25	57,211.50	-	-	57,211.50	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สัน	8.00	ตัว	107.00	856.00	-	-	856.00	
	- ครอบสันหลังคา	66.00	ตัว	76.00	5,016.00	-	-	5,016.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	- ครอบข้างหลังคา	7.00	ตัว	76.00	532.00	-	-	532.00	
	- ครอบข้างปิดปลายหลังคา	2.00	ตัว	89.00	178.00	-	-	178.00	
	- ชุดครอบสันหลังคาแบบระบบแห้ง (Drytech System)	4.50	เมตร	619.00	2,785.50	-	-	2,785.50	
	- ชุดครอบตะแคงหลังคาแบบระบบแห้ง (Drytech System)	24.00	เมตร	830.00	19,920.00	-	-	19,920.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนชนิดแผ่นอลูมิเนียมฟลลอร์	169.00	ตร.ม.	50.00	8,450.00	20.00	3,380.00	11,830.00	
	- แผ่นเชิงชายเพ็บบอร์ซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 23ซม. หน้า 1.8ซม.	80.50	เมตร	103.00	8,291.50	45.00	3,622.50	11,914.00	
	- งานติดตั้งแผ่นหลังคากระเบื้องคอนกรีต ชนิดแผ่นเรียบ	169.00	ตร.ม.	-	-	80.00	13,520.00	13,520.00	
	- งานติดตั้งครอบหลังคา	31.50	เมตร	-	-	80.00	2,520.00	2,520.00	
	- งานติดตั้งและปรับระยะระแนงสำเร็จรูปเดิม	169.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,225.00	4,225.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง	1.00	งาน	3,595.35	3,595.35	-	-	3,595.35	
	2.7.3 งานทำความสะอาดชั้นบันไดหลักเดิม								
	- ชั้นบันไดผิวหินขัดเดิม ขัดทำความสะอาดน้ำยา WAX เคลือบผิว	122.00	เมตร	-	-	50.00	6,100.00	6,100.00	
	- งานพอกันได้ผิวหินขัดเดิม ขัดทำความสะอาดน้ำยา WAX เคลือบผิว	25.50	ตร.ม	-	-	50.00	1,275.00	1,275.00	
	2.7.4 งานทำความสะอาดชั้นบันไดหนีไฟเดิม								
	- ชั้นบันไดผิวหินขัดเดิม ขัดทำความสะอาดน้ำยา WAX เคลือบผิว	268.80	เมตร	-	-	50.00	13,440.00	13,440.00	
	- งานพอกันได้ผิวหินขัดเดิม ขัดทำความสะอาดน้ำยา WAX เคลือบผิว	41.60	ตร.ม	-	-	50.00	2,080.00	2,080.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
2.7.5	งานบันไดเหล็กขึ้นถึงเก็บน้ำ	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- บันไดเหล็กขึ้นชั้นถึงเก็บน้ำ								
	รวมราคางานเบ็ดเตล็ด							175,698.35	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำนวณราคาโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
3	งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร								
	3.1 งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม								
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิมภายในห้องพักและเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 1	21.00	ห้อง	-	-	700.00	14,700.00	14,700.00	
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิมภายในห้องพักและเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 2	21.00	ห้อง	-	-	700.00	14,700.00	14,700.00	
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิมภายในห้องพักและเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 3	21.00	ห้อง	-	-	700.00	14,700.00	14,700.00	
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิมภายในห้องพักและเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 4	21.00	ห้อง	-	-	700.00	14,700.00	14,700.00	
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิมภายในห้องพักและเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ 5	21.00	ห้อง	-	-	700.00	14,700.00	14,700.00	
	รวมราคางานรื้อถอน							73,500.00	
	3.2 งานระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า (ส่วนกลาง)								
	- ตู้ควบคุมเครื่องเดิมอากาศแบบตั้งเวลาได้ (Timer Control)	1.00	ตู้	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- โคมติดลอย หลอด LED (T8) 18 Watt	6.00	ชุด	217.55	1,305.30	115.00	690.00	1,995.30	
	- สวิตซ์ 1 Pole 16 A. 250 V.	3.00	ตัว	31.16	93.48	80.00	240.00	333.48	
	- หน้ากาก (Plate 1-3 Chanel)	5.00	ชุด	19.00	95.00	-	-	95.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า 2P+E 15 A. 250 V. (Duplex) มีมันนิรภัย	17.00	ตัว	171.00	2,907.00	115.00	1,955.00	4,862.00	
	- หน้ากากกันน้ำ (WP)	13.00	ชุด	250.00	3,250.00	25.00	325.00	3,575.00	
	- 2.5 sq.mm. IEC01	400.00	ม.	8.55	3,420.00	7.00	2,800.00	6,220.00	
	- EMT Ø 15 mm.	64.00	ม.	31.03	1,986.13	22.00	1,408.00	3,394.13	
	- 3Cx2.5 sq.mm. NYY	302.00	ม.	52.92	15,981.84	15.00	4,530.00	20,511.84	
	- IMC Ø 15 mm.	289.00	ม.	65.80	19,016.20	26.00	7,514.00	26,530.20	
	- FS Box	13.00	ชุด	53.00	689.00	25.00	325.00	1,014.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	- LB, LL, LR, OT	1.00	هما	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- Accessories	1.00	ชุด	3,668.70	3,668.70	1,100.61	1,100.61	4,769.31	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟฟ้า (ส่วนกลาง)							77,100.26	
	3.3 งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพักนักศึกษา								
	- โคมติดลอย หลอด LED (T8) 18 Watt	210.00	ชุด	217.55	45,685.50	115.00	24,150.00	69,835.50	
	- โคมดาวไลท์ติดลอย หลอด LED (Bulb) 7 Watt	420.00	ชุด	288.00	120,960.00	115.00	48,300.00	169,260.00	
	- พัดลมโคมจร 16 นิ้ว	210.00	ชุด	1,140.00	239,400.00	400.00	84,000.00	323,400.00	
	- พัดลมระบายอากาศติดผนัง 8 นิ้ว แบบมีหมวกกักตะแกรงด้านหน้าและมาบับด้านหลัง	105.00	ชุด	968.00	101,640.00	400.00	42,000.00	143,640.00	
	- 2.5 sq.mm. IEC01	26,100.00	ม.	8.55	223,155.00	7.00	182,700.00	405,855.00	
	- EMT Ø 20 mm.	9,646.00	ม.	44.80	432,140.80	24.00	231,504.00	663,644.80	
	- EMT Ø 15 mm.	1,929.00	ม.	31.03	59,863.30	22.00	42,438.00	102,301.30	
	- LB, LL, LR, OT	1.00	هما	24,000.00	24,000.00	7,000.00	7,000.00	31,000.00	
	- สวิตช์ 1 Pole 16 A. 250 V.	945.00	ตัว	31.16	29,446.20	80.00	75,600.00	105,046.20	
	- สวิตช์ 2 way 16 A. 250 V.	210.00	ตัว	57.00	11,970.00	85.00	17,850.00	29,820.00	
	- เต้ารับUSB 2 x 5 V. 2 A.	230.00	ตัว	598.00	137,540.00	115.00	26,450.00	163,990.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า 2P+E 15 A. 250 V. (Dulpex) มีมันนิรภัย	440.00	ตัว	171.00	75,240.00	115.00	50,600.00	125,840.00	
	- Isolator switch 20 A. 250 V. IP 66	105.00	ตัว	591.00	62,055.00	110.00	11,550.00	73,605.00	
	- หน้ากาก (Plate 1-3 Chanel)	1,300.00	ชุด	19.00	24,700.00	-	-	24,700.00	
	- Accessories	1.00	ชุด	71,515.91	71,515.91	21,454.77	21,454.77	92,970.68	
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ของเดิม) + ถ้างทำความสะดวก	105.00	งาน	3,000.00	315,000.00	1,000.00	105,000.00	420,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
	-งานกริดผนังห้องร้อยสายไฟฟ้า	105.00	ห้อง	-	-	350.00	36,750.00	36,750.00	
	-งานฉาบปูน+ปูตะแกรงกรงไก่ (แนวท่อร้อยสายไฟฟ้า)	105.00	ห้อง	500.00	52,500.00	200.00	21,000.00	73,500.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าภายในห้องพักนักศึกษา							3,055,158.48	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

25 เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าแรงงาน		
4	งานระบบท่อน้ำโพลีเอทิลีน (PE), ท่อระบายน้ำทิ้ง (W)								
4.1	ท่อระบายน้ำโพลีเอทิลีน (PE) PVC 13.5								
	- Ø 4"	574	ม.	208.69	119,788.06	100.00	57,400.00	177,188.06	
4.2	ท่อระบายน้ำทิ้ง (W) PVC 13.5								
	- Ø 3"	364	ม.	129.53	47,148.92	75.00	27,300.00	74,448.92	
	- Ø 2"	315	ม.	56.13	17,680.95	40.00	12,600.00	30,280.95	
4.3	ท่อระบายอากาศ (V) PVC 8.5								
	- Ø 2 1/2"	390	ม.	61.52	23,992.80	50.00	19,500.00	43,492.80	
	- Ø 1 1/2"	420	ม.	24.64	10,348.80	30.00	12,600.00	22,948.80	
	ข้อต่อ, อุปกรณ์	1	พหุ	87,583.81	87,583.81	26,275.14	26,275.14	113,858.95	
	ที่ยึดแขวนท่อ	1	พหุ	65,687.86	65,687.86	19,706.36	19,706.36	85,394.22	
	งานทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	พหุ	21,895.95	21,895.95	6,568.79	6,568.79	28,464.74	
4.4	CLEAN OUT	1	พหุ	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
4.5	ข้อต่ออ่อนไม่รับแรงดัน								
	- Ø 4"	26	ชุด	1,000.00	26,000.00	200.00	5,200.00	31,200.00	
4.6	ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังรวมชนิดเกราะกรองเติมอากาศขนาด 2,000 ลิตร	13	ชุด	25,500.00	331,500.00	3,825.00	49,725.00	381,225.00	
4.7	งานฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย เสาเข็ม ทรายรองพื้น คอนกรีต	13	ชุด	3,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
4.8	งานขุดดินและกลบดิน	13	ชุด	-	-	2,000.00	26,000.00	26,000.00	









แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2	
เจ้าของโครงการ	กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	งานวางแผนและพัฒนาภาพถ่าย กองแผนงาน	
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	3 หน้า
ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
วันที่ประมาณราคา	25 เมษายน พ.ศ. 2567	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เป็นเงิน	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	หมายเหตุ
2	กลุ่มงานส่วนที่ 2 (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)				
	- งานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์	1,788,000.00	125,160.00	1,913,160.00	
	รวมค่างานงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				รวมภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,913,160.00	
	หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิรันดร์ แสงพุ่ม | กรรมการ |
| 3. นายกมล สังข์เกิด | กรรมการ |
| 4. นายจารึก จำกลาง | กรรมการ |
| 5. นายยุทธพงษ์ วัฒนกุลเจริญ | กรรมการ |
| 6. นางสาวภัทรพร เถลยจรรยา | กรรมการและเลขานุการ |
| 7. นางพนิดา วิริยะอารี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. นางสาวมัลลิกา กาญจนครุฑ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |



ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
> 500	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ 446 / 2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคางานก่อสร้าง

ด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จัดจ้างโครงการปรับปรุงหอพักพระราชวังสนามจันทร์ ระยะที่ 2 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนิรันดร์ | แสงพุ่ม | กรรมการ |
| 3. นายกมล | สังข์เกิด | กรรมการ |
| 4. นายจารึก | จำกลาง | กรรมการ |
| 5. นายยุทธพงษ์ | วัฒนกุลเจริญ | กรรมการ |
| 6. นางสาวภัทรพร | เฉลยจรรยา | กรรมการและเลขานุการ |
| 7. นางพนิดา | วิริยะอารี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. นางสาวมัลลิกา | กาญจนครุฑ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR สำหรับการจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(ศาสตราจารย์ ดร.อนุช เศรษฐ์ จ้าวหิรัญพัฒน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร